

**Zakres prac remontowych wraz z materiałem zgodnie z projektem pod nazwą
„Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 10
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie
6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną projektu pn. „Poprawa warunków udzielania
świadczeń zdrowotnych w Przychodni Rejonowej w Jaworze poprzez modernizację
pomieszczeń oraz zakup specjalistycznego wyposażenia”.**

- ♣ montaż 14 plafonów oświetleniowych wraz ze świetłówkami
- ♣ demontaż i położenie kafli podłogowych wraz z cokołami i fugami – 80 m²
- ♣ demontaż i położenie fartuchów z płytek ściennych z listwami i fugami – 25 m²
- ♣ malowanie sufitów białą farbą – 111 m²
- ♣ położenie na ścianach gładzi wraz z gruntowaniem – 425 m²
- ♣ malowanie ścian farba kolorowa – 425 m²
- ♣ zamontowanie narożników na okna i drzwi – 30 sztuk
- ♣ montaż drzwi wraz z ościeżnicami - 7 sztuk
- ♣ montaż umywalk z bateriami - 6 sztuk
- ♣ montaż baterii wraz ze zlewozmywakiem - 3 sztuki
- ♣ montaż kratki wentylacyjnych – 8 sztuk
- ♣ montaż gniazd elektrycznych – 30 sztuk
- ♣ montaż włączników elektrycznych – 8 sztuk
- ♣ wybicie otworu na drzwi
- ♣ wyburzenie ścianki działowej wraz z usunięciem drzwi wymiary 180/220
- ♣ wywózka gruzu i innych odpadów budowlanych

Uwaga:

Materiał po stronie wykonawcy